



ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก
บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลสันกำแพง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) วงเงินงบประมาณจำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ราคากลางของ
งานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๐,๑๐๐.๙๑ บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย
บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายขจรีย์ ขัตติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2569 เป็นเงิน 3,010,100.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภัทรกร ศรีภักดิ์ชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 ณัฐนันท์ เสียงใส กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

7.3 อรรถชัย อินทร์พลัง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ภัทรกร ศรีภักดิ์ชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:04

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					116,816.31	
5	งานอื่นๆ		รวม					31,466.66	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,307,121.11	



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,307,121.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภัทรกร ศรีกัญชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	- งานย้ายต้นไม้ไปในจุดที่กำหนด	6.000	ต้น	0.00	0.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานรื้อถอนรั้วคาวบอยของเดิม	10.000	ม.	0.00	0.00	100.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต	104.630	ตร.ม.	0.00	0.00	99.00	10,358.37	10,358.37	
	-	1.000	L.S	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	งานย้ายเครื่องเล่นและนำกลับมาติดตั้งเมื่องานแล้วเสร็จ								
	- ค่ารื้อถอนป้ายศูนย์กีฬาตำบลทรายมูล (รื้อกอง)	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่างานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	-	-	0.00	0.00	12,199.00	30,858.37	30,858.37	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	214.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	25,954.50	25,954.50	
	- งานทรายหยาบรองกันฐานราก	12.500	ลบ.ม.	528.04	6,600.50	112.00	1,400.00	8,000.50	

ภัทรกร ศรีกัญชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทรายหยาบรองพื้น (พื้นคอนกรีต)	15.810	ลบ.ม.	528.04	8,348.31	121.00	1,913.01	10,261.32	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	1,827.10	9,135.50	421.00	2,105.00	11,240.50	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	108.540	ลบ.ม.	1,934.58	209,979.31	421.00	45,695.34	255,674.65	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	459.330	ตร.ม.	0.00	0.00	192.00	88,191.36	88,191.36	
	- ไม้โซ่ทำแบบ	367.460	ลบ.ฟ.	448.60	164,842.55	0.00	0.00	164,842.55	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	110.240	ลบ.ฟ.	448.60	49,453.66	0.00	0.00	49,453.66	
	- ไม้ค้ำยัน	130.000	ต้น	100.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ตะปู	114.830	กก.	43.93	5,044.48	0.00	0.00	5,044.48	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø6 มม.	.391	ต้น	19,532.71	7,637.28	4,900.00	1,915.90	9,553.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø9 มม.	1.016	ต้น	19,813.08	20,130.08	4,900.00	4,978.40	25,108.48	

ภัทรกร ศรีภักษ์ชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD40 Ø16 มม.	9.348	ตัน	19,299.07	180,407.70	3,900.00	36,457.20	216,864.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	322.680	กก.	35.05	11,309.93	0.00	0.00	11,309.93	
	- ตะแกรงเหล็ก wire-mesh Ø4 มม. @0.20x0.20 ม.	252.900	ตร.ม.	28.19	7,129.25	6.00	1,517.40	8,646.65	
	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีต	51.320	ม.	0.00	0.00	8.84	453.67	453.67	
	- งาน elastic joint sealer	242.680	ม.	11.25	2,730.15	14.55	3,530.99	6,261.14	
	- งานติดตั้งโฟมรอยต่อ	29.000	ตร.ม.	38.94	1,129.26	0.00	0.00	1,129.26	
	- งานติดตั้งเหล็ก dowel (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø15 มม.)	.110	ตัน	19,345.79	2,128.03	3,900.00	429.00	2,557.03	
	- จารบี ทาเหล็ก	3.430	กก.	165.42	567.39	0.00	0.00	567.39	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø89.1 มม. หนา 3.2 มม.	2,766.240	กก.	20.86	57,703.76	14.00	38,727.36	96,431.12	

ภัทรกร ศรีภักษ์ชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø60.5มม. ทน 3.2 มม.	2,874.720	กก.	20.71	59,535.45	14.00	40,246.08	99,781.53	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø48.6มม. ทน 3.2 มม.	2,255.400	กก.	21.18	47,769.37	14.00	31,575.60	79,344.97	
	- เหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม.	5,313.000	กก.	28.91	153,598.83	14.00	74,382.00	227,980.83	
	ค่าแรงตัดโค้งเหล็ก								
	- ตัดโค้ง ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø89.1มม. ทน 3.2 มม.	68.000	ท่อน	0.00	0.00	233.64	15,887.52	15,887.52	
	- ตัดโค้ง ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø60.5 มม. ทน 3.2 มม.	17.000	ท่อน	0.00	0.00	186.92	3,177.64	3,177.64	
	- เหล็ก 0.50x0.30 ม. ทน 20 มม. แบบเจาะรู	16.000	แผ่น	725.87	11,613.92	0.00	0.00	11,613.92	
	- เหล็ก 0.50x0.30 ม. ทน 20 มม. แบบเจาะรูยาว	8.000	แผ่น	725.87	5,806.96	0.00	0.00	5,806.96	
	- j-bolt 20 มม. 0.60ม. พร้อมน็อตและแหวนรอง	64.000	ชุด	231.77	14,833.28	0.00	0.00	14,833.28	
	- งานทาสีโครงสร้างหลังคา	563.120	ตร.ม.	53.54	30,149.44	39.00	21,961.68	52,111.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	85,957.10	1,080,584.39	19,532.95	440,499.65	1,521,084.04	

ภัทรกร ศรีกันชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. ชนิดสี	1,211.600	ม.	175.00	212,030.00	0.00	0.00	212,030.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	908.700	ตร.ม.	0.00	0.00	82.00	74,513.40	74,513.40	
	- ครอบข้างหลังคาเมทัลชีท	45.840	ม.	130.00	5,959.20	82.00	3,758.88	9,718.08	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	1,465.000	ตัว	2.04	2,988.60	0.00	0.00	2,988.60	
	-	252.900	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	7,839.90	7,839.90	
	งานพื้นผิวขัดหยาบพร้อมกรีดเส้นเพิ่มแรงเสียดทาน								
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	331.500	ตร.ม.	80.98	26,844.87	132.00	43,758.00	70,602.87	
	งานเกล็ดระบายอากาศ เมทัลชีท (louver)								
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	1,912.080	กก.	20.39	38,987.31	14.00	26,769.12	65,756.43	
	- แผ่น louver 304	855.400	เมตร	130.00	111,202.00	0.00	0.00	111,202.00	

ภัทรกร ศรีกาญจน์

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขายึด แผ่น louver	1,176.000	อัน	7.00	8,232.00	0.00	0.00	8,232.00	
	- สกรูยึดแผ่น louver	2,352.000	ตัว	2.04	4,798.08	0.00	0.00	4,798.08	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก	331.500	ตร.ม.	52.14	17,284.41	35.00	11,602.50	28,886.91	
	- งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	111.600	ตร.ม.	53.54	5,975.06	39.00	4,352.40	10,327.46	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	653.13	434,301.53	415.00	172,594.20	606,895.73	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- PVC ขนาด Dia.3/4 นิ้ว	407.450	ม.	13.31	5,423.15	24.00	9,778.80	15,201.95	
	- เพื่อเปิดเตลิดงานท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.000	เหมารวม	1,084.63	1,084.63	0.00	0.00	1,084.63	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย THW 1x25 ตร.มม.	94.600	ม.	115.70	10,945.22	26.00	2,459.60	13,404.82	
	- สาย THW 4 ตร.มม.	356.300	ม.	16.63	5,925.26	10.00	3,563.00	9,488.26	

ภัทรกร ศรีบุญชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW 1x2.5 ตร.มม.	716.340	ม.	10.56	7,564.55	7.00	5,014.38	12,578.93	
	- เพื่อเปิดเตล็ดงานสายไฟฟ้า	1.000	เหมารวม	2,443.50	2,443.50	0.00	0.00	2,443.50	
	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า								
	- ตู้สวิตช์บอร์ดแบบกันน้ำ	2.000	ชุด	1,056.07	2,112.14	0.00	0.00	2,112.14	
	- แผง พีวีซี 8x10 นิ้ว	4.000	EACH	40.18	160.72	0.00	0.00	160.72	
	- เมนเบรกเกอร์ 50A	2.000	ชุด	428.03	856.06	0.00	0.00	856.06	
	- เซฟตี้เบรกเกอร์	10.000	ชุด	306.54	3,065.40	0.00	0.00	3,065.40	
	- Ground rod 5/8" 3 เมตร	2.000	ท่อน	269.15	538.30	0.00	0.00	538.30	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- เตารับไฟฟ้าคู่ ชนิดกันน้ำ	16.000	ชุด	390.65	6,250.40	118.00	1,888.00	8,138.40	
	- โคมไฟ flood light led 200w	24.000	ชุด	1,681.30	40,351.20	308.00	7,392.00	47,743.20	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	7,856.25	86,720.53	493.00	30,095.78	116,816.31	

ภัทรกร ศรีกัญชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ								
	- งานถมทรายหยาบสนามเด็กเล่น	23.220	ลบ.ม.	528.04	12,261.08	121.00	2,809.62	15,070.70	
	- งานถมหินฝุ่น/หินเกล็ดสนามเบตอง	40.850	ลบ.ม.	280.37	11,453.11	121.00	4,942.85	16,395.96	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	808.41	23,714.19	242.00	7,752.47	31,466.66	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,307,121.11	



ภัทรกร ศรีภักษ์ชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร	2,307,121.11	1.3047	3,010,100.91	
รวมค่าก่อสร้าง				3,010,100.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 630.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,777.93 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,010,100.91 บาท ต่อ 1 หน่วย



ภัทรกร ศรีบุญชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:10

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	3,010,100.91

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 630.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,777.93 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,010,100.91 บาท ต่อ 1 หน่วย



ภัทรกร ศรีภักษ์ชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:10

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สังคม กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สังคม กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า
		10	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(กัทกร ศรีกัญชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐนันท์ เสียงใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรรถชัย อินทร์พลัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กัทกร ศรีกัญชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:10

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กลุ่มเครื่องเล่นสนามเด็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 3,010,100.91 บาท	3,010,100.91	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์))	3,010,100.91	


ภัทรกร ศรีภิญชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลุมเครื่องเล่นสนามเด็ก บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทรายมูล	อำเภอสันกำแพง	จังหวัดเชียงใหม่	ตำบล	ทรายมูล	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(ภัทรกร ศรีگیัญชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ณัฐนันท์ เสียงใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อรรถชัย อินทร์พลัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ภัทรกร ศรีگیัญชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 09:27:16