



ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณสามแยกถนนบ้านป่าเป้า
บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลสันกำแพง มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. บริเวณสามแยกถนนบ้านป่าเป้า บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๔,๘๕๒.๑๔ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์)

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดปิด ค.ส.ล. บริเวณสามแยกถนนบ้านป่าเป้า บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันกำแพง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 430,000.00
(ตัวอักษร) สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน
- 4 ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 144.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 24/2569
- 5 คำนวณราคากลางวันที่ 24 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 364,852.14 บาท
(ตัวอักษร) สามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 บันทึกการคำนวณราคากลาง จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย 3 แผ่น
 - 6.4 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ 1 แผ่น
 - 6.5 อื่นๆ แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอรรถชัย อินทร์พลัง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอนุชา เงินอยู่)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

บันทึกการคำนวณราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง

24 มีนาคม 2569

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันกำแพงเลขที่ 85/2569 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดิน ค.ส.ล. บริเวณสามแยกถนนบ้านป่าเป้า บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

- Factor F ประกอบด้วยค่าอำนาจการ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไร และภาษี
- ราคากลาง = เงินลงทุน x Factor
- เงินลงทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรง
- ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยกองช่างเทศบาล

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ไม่รวมป้ายโครงการ)	=	253,047.71	บาท
ค่า Factor F งานทาง โครงการนี้	=	1.3642	
รวมเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	=	364,852.14	บาท

(ตัวอักษร) สามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอรรถชัย อินทร์พลัง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอนุชา เงินอยู่)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสุพจน์ แสงฉาย)

ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง

คำสั่ง ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปิด ค.ส.ล. บริเวณสามแยกถนนบ้านป่าเป้า บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันกำแพง สำนักงานราคากลางโดย นายภัทรกร ศรีภักดิ์ชัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือพื้นถนนเดิมและขนไปทิ้ง	2.70	ตร.ม.	7.42	20.03	1.3642	10.12	27.32
2	งานขุดดินรางระบายน้ำ	48.08	ลบ.ม.	70.09	3,369.92	1.3642	95.61	4,597.24
3	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปแบบที่ 1)	139.00	ม.	1,722.77	239,465.03	1.3642	2,350.20	326,678.19
4	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเทพหล่อในที่ (รูปแบบที่ 2)	5.00	ม.	1,158.85	5,794.25	1.3642	1,580.90	7,904.51
5	งานตัดรอยต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	149.00	ม.	29.52	4,398.48	1.3642	40.27	6,000.40
6	งานซ่อมแซม ย้ายระบบประปาส่วนภูมิภาค หรือ ประปาหมู่บ้าน	144.00	ม.	100.00	14,400.00	1.3642	136.42	19,644.48
7	งานอื่นๆ		งาน					
						รวม		364,852.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 253,047.71 บาท
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = - บาท
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
 คิดเป็นราคากลาง = 364,852.14 บาท

(สามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบสองบาทสี่สตางค์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  ลงชื่อ.....กรรมการฯ  ประธานฯ
 (นายอรุณชัย อินทร์พลั้ง) (นายพิทักษ์พงษ์ สุภิกโล)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายการโยธา