



ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบปิด ค.ส.ล.
บริเวณซอยหลังมัสยิดอิสลาม บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลสันกำแพง มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบปิด ค.ส.ล.
บริเวณซอยหลังมัสยิดอิสลาม บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้าง
ก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๓,๐๑๕.๔๙ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชาครีย์ ชิตริตัน)
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบปิด ค.ส.ล. บริเวณซอยหลังมัสยิดอัลสลาม บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันกำแพง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 360,000.00
(ตัวอักษร) สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน
- 4 ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 117.00 เมตร บริเวณซอยหลังมัสยิดอัลสลาม บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพงเลขที่ 29/2569
- 5 คำนวณราคากลางวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 323,015.49 บาท
(ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นสามพันสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 บันทึกการคำนวณราคากลาง จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย แผ่น
 - 6.4 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ 1 แผ่น
 - 6.5 อื่นๆ แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอรรถชัย อินทร์พลัง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภัทรกร ศรีกัญชัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

บันทึกการคำนวณราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง

8 มิถุนายน 2569

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันกำแพงเลขที่ 248/2569 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบปิด ค.ส.ล. บริเวณซอยหลังมัสยิดอิสลาม บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

- Factor F ประกอบด้วยค่าอำนาจการ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไร และภาษี
- ราคากลาง = เงินลงทุน x Factor
- เงินลงทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรง
- ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยกองช่างเทศบาล

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ไม่รวมป้ายโครงการ)	=	236,780.17	บาท
ค่า Factor F งานทาง โครงการนี้	=	1.3642	
ค่าป้ายโครงการ	=	-	บาท
รวมเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	=	323,015.49	บาท

(ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นสามพันสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอรรถชัย อินทร์พลัง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภัทรกร ศรีภักษ์ชัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสุพจน์ แสงฉาย)

ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง

คำสั่ง ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบิ่ด ค.ส.ล. บริเวณซอยหลังสี่อัสตลลลล บ้านทรลลลล หมู่ที่ 7 ตำบลทรลลลล อำลลลลลล กัลลลลลล จัลลลลลลลลลลลลลลล
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันกำแพง คำนวณราคากลางโดย นายภัทรกร ศรีภักษ์ชัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFF	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นถนนเดิมและขุดไปทิ้ง (ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.)	63.18	ตร.ม.	121.71	7,689.63	1.3642	166.03	10,490.19
2	งานขุดดินวางระบายน้ำ	29.69	ลบ.ม.	63.51	1,885.90	1.3642	86.64	2,572.74
3	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบิ่ด ค.ส.ล. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.	117.00	ม.	1,810.45	211,822.65	1.3642	2,469.81	288,968.45
4	งานตัดรอยต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	117.00	ม.	31.47	3,681.99	1.3642	42.93	5,022.97
5	งานซ่อมแซม ย้ายระบบประปาส่วนภูมิภาค หรือ ประปาหมู่บ้าน	117.00	ม.	100.00	11,700.00	1.3642	136.42	15,961.14
6	งานอื่นๆ		งาน			รวม		323,015.49

ผลรวมค่างานต้นทนนงานก่อสร้างทาง = 236,780.17 บาท
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = บาท
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
 คิดเป็นราคากลาง = 323,015.49 บาท
 ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นสามพันสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายอรรถชัย อินทร์พลัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายพิทักษ์พงษ์ สุวิภาโล)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายพิทักษ์พงษ์ สุวิภาโล)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา