



ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณท้ายซอยลุงขาว บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ ๒
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลสันกำแพง มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณท้ายซอยลุงขาว บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๔,๗๐๔.๗๓ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

บันทึกการคำนวณราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง

28 สิงหาคม 2569

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันกำแพงเลขที่ 406/2569 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. บริเวณซอยลุงขาว บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569

- Factor F ประกอบด้วยค่าอำนาจการ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไร และภาษี
- ราคากลาง = ค่างานต้นทุน x Factor
- ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยกองช่างเทศบาล

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ไม่รวมป้ายโครงการ)	=	172,539.00	บาท
ค่า Factor F งานทาง โครงการนี้	=	1.3624	
ค่าป้ายโครงการ	=	-	บาท
รวมเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	=	234,704.73	บาท

(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิรายุต์ กุลสัมพันธ์มิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภัทรกร ศรีภักย์ชัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิภาโล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายเสกสรร สมพาน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสุพจน์ แสงฉาย)

ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง

คำสั่ง ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

๖ ๑ ก.ค. 2569

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. บริเวณซอยลุงขาว บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันกำแพง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 275,000.00
(ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน
- 4 ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 96.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร
บริเวณซอยลุงขาว บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพงเลขที่ 23/2569
- 5 คำนวณราคากลางวันที่ 28 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 234,704.73 บาท
(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 บันทึกการคำนวณราคากลาง จำนวน	1	แผ่น
6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน	1	แผ่น
6.3 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย	3	แผ่น
6.4 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ	1	แผ่น
6.5 อื่นๆ		แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิรายุต์ กุลสัมพันธ์มิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภัทรกร ศรีภักย์ชัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิภาโล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสุขุมวิท บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย นายภัทรกร ศรีภักขัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 96.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร			70.24	4,719.96	1.3624	95.69	6,430.47
1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	67.20	ลบ.ม.					
1.2	งานขุดลอกได้ผิวทางคอนกรีต	16.80	ลบ.ม.		10,181.98	1.3624	825.71	13,871.93
1.3	ผิวทางบอร์ตันเสริมด้วยเหล็ก หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	336.00	ตร.ม.		139,671.84	1.3624	566.34	190,288.91
1.4	รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	3.50	ม.		437.22	1.3624	170.19	595.67
1.5	รอยต่อเชื่อมตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	63.00	ม.		4,098.15	1.3624	88.62	5,583.32
1.6	งานไหล่ทางหินคลุก	19.20	ลบ.ม.		9,335.04	1.3624	662.40	12,718.06
2	งานวางท่อ pvc dia 4" ลอดถนน	0.48	ลบ.ม.		33.72	1.3624	95.69	45.94
2.1	งานขุดดินวางท่อ	0.42	ลบ.ม.		254.55	1.3624	825.71	346.80
2.2	งานถมทรายหลังท่อ	2.00	จุด		2,806.54	1.3624	1,911.82	3,823.63
2.3	งานวางท่อ pvc dia 4" ลอดถนน	1.00	งาน		1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
3	งานทดสอบวัสดุ					รวม		234,704.73

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 172,539.00 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คิดเป็นราคากลาง = 234,704.73 บาท

(สองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ตัวอักษร

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายจิรายุทธ์ กุลสัมพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายภัทรกร ศรีภักขัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานฯ

(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิภาโล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา